
PRZEDMIAR

NAZWA INWESTYCJI : Modernizacja wentylacji i klimatyzacji pomieszczeń sali widowiskowej i sali dydaktycznej/baletowej w Ze-
spole Pieśni i Tańca "Śląsk" zlokalizowanym w Koszęcinie
ADRES INWESTYCJI : ul. Zamkowa 3, 42-286 Koszęcin
INWESTOR : Zespół Pieśni i Tańca "Śląsk"
ADRES INWESTORA : ul. Zamkowa 3, 42-286 Koszęcin
WYKONAWCA ROBÓT : Eko-Technologie.eu Krzysztof Żelazkiewicz
ADRES WYKONAWCY : ul. Borelowskiego 29 42-218 Częstochowa
BRANŻA : budowlana - malowanie elewacji

DATA OPRACOWANIA : 28.04.2023

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
28.04.2023

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1		Naprawa i malowanie elewacji			
1	KNR AT-26	Zabezpieczenie okien folią	m ²		
d.1	0103-02				
		95.92	m ²	95.920	
				RAZEM	95.920
2	KNR 2-02	Czas pracy rusztowań grupy 1	m-g		
d.1	r.16	(poz.:3,4,5,7)			
	z.sz.5.15				
				RAZEM	0.000
3	ZKNR C-1	Bezspoinowy system dociepleń Ceresit VWS. Przygotowanie podłoża. Oczysz-	m ²		
d.1	0101-02	czenie i zmycie podłoża ściany i cokół			
		880+135	m ²	1015.000	
				RAZEM	1015.000
4	ZKNR C-1	Bezspoinowy system dociepleń Ceresit VWS. Przygotowanie podłoża. Uzupeł-	m ²		
d.1	0101-04	nienie ubytków w tynkach o ilości do 5 % w stosunku do powierzchni ściany			
		(ściany i cokół)			
		880+(135*0.2)	m ²	907.000	
				RAZEM	907.000
5	ZKNR C-1	Bezspoinowy system dociepleń Ceresit VWS. Przygotowanie podłoża. Jedno-	m ²		
d.1	0101-07	krotne gruntowanie podłoża - ściany			
		880	m ²	880.000	
				RAZEM	880.000
6	KNR BC-02	Tynk mozaikowy do elewacji i wnętrz wykonywany ręcznie na uprzednio przy-	m ²		
d.1	0605-01	gotowanym podłożu - ściany płaskie i powierzchnie poziome - cokół			
		135	m ²	135.000	
				RAZEM	135.000
7	ZKNR C-1	Bezspoinowy system dociepleń Ceresit VWS. Dwukrotne malowanie tynków	m ²		
d.1	0114-06	fakturowych farbą silikonową CT 48			
		880	m ²	880.000	
				RAZEM	880.000
8	ZKNR C-1	Bezspoinowy system dociepleń Ceresit VWS. Przygotowanie podłoża. Jedno-	m ²		
d.1	0101-07	krotne gruntowanie podłoża - ościeża			
		51.54	m ²	51.540	
				RAZEM	51.540
9	ZKNR C-1	Bezspoinowy system dociepleń Ceresit VWS. Dwukrotne malowanie tynków	m ²		
d.1	0114-06	fakturowych farbą silikonową CT 48 - ościeża			
		51.54	m ²	51.540	
				RAZEM	51.540
10	KNR-W 4-01	Demontaż obudowy z blachy	m		
d.1	0545-05				
	analogia				
		5	m	5.000	
				RAZEM	5.000
11	KNR-W 4-01	Wykucie z muru elementu wentylacji	szt.		
d.1	0353-09				
	analogia				
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
12	ZKNR C-1	Bezspoinowy system dociepleń Ceresit VWS. Wykonanie boni w styropianie.	m		
d.1	0104-07				
		16	m	16.000	
				RAZEM	16.000
13	KNR 4-01	Uzupełnienie ścianek z cegieł o grubości 1/2 ceg. lub zamurowanie otworów w	m ²		
d.1	0303-04	ścianach na zaprawie cementowej			
		0.86*0.86	m ²	0.740	
				RAZEM	0.740
14	ZKNR C-1	Bezspoinowy system dociepleń Ceresit VWS. Przymocowanie płyt styropiano-	m ²		
d.1	0103-02	wych za pomocą kołków plastikowych w ilości 5 szt./m2 do podłoża z cegły			
		0.86*0.86	m ²	0.740	
				RAZEM	0.740
15	ZKNR C-1	Bezspoinowy system dociepleń Ceresit VWS. zatapianie jednej warstwy siatki	m ²		
d.1	0103-07	na ścianach i słupach.			
		0.74	m ²	0.740	
				RAZEM	0.740
16	ZKNR C-2	Wykonywanie ręczne tynków cienkowarstwowych mineralnych na gotowym	m ²		
d.1	0108-03	podłożu. Tynk mineralny CT 35, ziarno 2,5 mm			
		0.74	m ²	0.740	
				RAZEM	0.740
17	ZKNR C-1	Bezspoinowy system dociepleń Ceresit VWS. Dwukrotne malowanie tynków	m ²		
d.1	0114-03	fakturowych farbą akrylową CT 42			
		0.74	m ²	0.740	
				RAZEM	0.740